

A N E X O 1
TRABAJOS PARA LA REPARACION DE BASES DE
CONCRETO DE LAS TRES MESAS DE NECROPCIA PARA
SEMEFO ASI COMO LA REPARACION DEL DRENAJE COMPLETO

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	DEMOLICION DE BASES DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 2.10 X 0.12 MTS	PZA	3.00		
2	DEMOLICION DE REGISTROS SANITARIOS DE BLOCK DE CEMENTO	PZA	3.00		
3	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 12 CMS DE ESPESOR PARA REVISAR Y LEVANTAR NIVELES DE TUBO PARA QUE PUEDAN DESCARGAR AL DRENAJE	M2	8.00		
4	RETIRO DE LOSETA EXISTENTE SOLO EN AREA DE REPARACION DE TUBERIA	M2	15.00		
5	RETIRO DE EXCOMBRO PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL TIRADERO MUNICIPAL	M3	8.00		
Sub-total					-
ALBAÑILERIA					
1	CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA MESAS DE TRABAJO DE 1.00 X 2.10 MTS X 10 CMS DE ESP. ARMADAS CON VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CMS AMBOS	PZA	3.00		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM ² CON VARILLA 3/8 A AMBOS SENTIDOS, CON PREPARACION PARA RECIBIR PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PENDIENTE	PZA	3.00		
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1.0 X 2.10 MTS DE 3 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION A LOSA DE CONCRETO	PZA	3.00		
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO SOBRE PERIMETRO DE LA BASE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ANCHO	ML	18.60		
5	CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X40X40 CMS DE BLOCK DE CEMENTO ACABADO PULIDO EN SU INTERIOR	PZA	3.00		
6	REINSTALACION DE TUBERIA INTERIOR DE ABS INCLUYE: ESCAVACION,NIVELACION, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	20.00		
7	REPARACION DE PISOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR	M2	10.00		
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA SIMILAR A LA EXISTENTE SOLO EN AREA DE	M2	18.00		
9	REINSTALACION DE COLADERAS DE Fo.Fo. DE PISO DE 30 X 30 CMS.	PZAS	2.00		

**TRABAJOS PARA IMPERMEABILIZACION DE
TECHO EN SEMEFO, ENSENADA, B.CFA.**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	LIMPIEZA DE FIRME EXISTENTE COMO PREPARACION DE SUPERFICIE, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	65.67		
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO INSENSIBLE A LA HUMEDAD SIKGUARD 62 EN COLOR GRIS CONCRETO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M ²	65.67		

Sub-total _____ -

IVA _____

Total _____ -