

**A N E X O**  
**CATALOGO DE CONCEPTOS**  
**AMPLIACION DE ACTUARIA**  
**JUZGADO MIXTO DE PAZ EN ENSENADA**

	DESCIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Demolición de muro de tablarroca, incluye retiro fuera de la obra.	m <sup>2</sup>	4.75		
2	Suministro y colocación de muro de tablarroca a base de bastidor metálico galvanizado cal. 25, 3 5/8" con hoja de cartón de yeso de 1/2" ambas caras, espesor de 3 1/2", incluye ready mix y perfacinta.	m <sup>2</sup>	7.28		
3	Suministro y colocación de zoclo vinílico 4", incluye pegamento multiproposito.	m <sup>2</sup>	19.34		
4	Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros y falso plafon, incluye base sellador y 2 manos de pintura.	m <sup>2</sup>	66.66		
5	Suministro e instalación de cubierta de formaica con soportes y fijación al muro.	pl	10.00		
6	Suministro e instalación de gabinetes en madera de pino, con dos cajoneras y tableros portateclados, incluye rieles y accesorios.	pza	2.00		
7	Suministro y colocacion de gabinete superior con dos entrepaños, sin puertas, inlcuye fijacion y soporte.	pza	2.00		
8	Suministro y colocación de salidas para contacto # 8 polarizado 120 volts, color naranja en caja de 4"x4", cable 2-12 y un 12t, tubo steel de 1/2" alimentado desde centro de carga.	sal	1.00		
9	Suministro y colocación de salidas para contacto doble, 120 volts, en caja de 2"x4", cable 2-12 y un 12t, tubo steel de 1/2" alimentado desde centro de carga.	sal	2.00		
10	Suministro y colocación de salida para red en caja de 2"x4", tubo steel de 1/2" colocado hasta plafond, incluye conectores Pk 150 y tapas de baquelita.	sal	1.00		
11	Suministro y colocación de salida para lámpara fluorescente en 120 volt. alimentada con cables 2-12, 1-12t, tubo steel 1/2" de 13mm, caja metálica de 2"x4", alimentada desde centro de carga, incluye accesorios.	sal	1.00		
12	Suministro y colocación de lámpara fluorescente de 2'x4' marca American Electric o similar, 4 focos de 32w, T8, 120 volt, incluye focos conexión con romex 3-12, conectores, balastros y cadena de anclaje para soportar.	sal	1.00		
13	Limpieza limpeza general de la obra.	lote			