

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

A N E X O I

**CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REMODELACION
DE LA RAMPA NORTE PARA ACCESO A LOS JUZGADOS FAMILIARES**

EXP: SG-67/08

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
I PRELIMINARES					
I.1.	RETIRO DE PUERTA DE EMERGENCIA, CON RECUPERACION, ASI COMO MARCOS METALICOS, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DENTRO DEL EDIFICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION PARA SU FUTURA REUBICACION.	PZA	1.00		\$ -
I.2.	DESMONTAJE DE CANCELERIA DE ALUMINIO, HASTA UNA ALTURA DE 2.38 MTS, CON RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE PUERTA SENCILLA TIPO COMERCIAL PARA SU REINSTALACION.	M2	5.92		\$ -
I.3.	DEMOLICION A CUÑA Y MARRO DE MURO 15 CM DE ESPESOR DE LADRILLO COMUN CON SOBRE MURO A BASE DE CARTON DE YESO Y BASTIDORES METALICOS, INCLUYE PERFILADO PARA RECIBIR CANCELERIA DE ALUMINIO, HASTA UNA ALTURA DE 2.40M, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA GENERAL.	M2	7.63		\$ -
I.4.	DEMOLICION A CUÑA Y MARRO DE MURETE DE 15 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO EN FACHADA DENTRO DE JARDINERA, INCLUYE PERFILADO HASTA NIVEL DE JARDINERA EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA.	M2	1.60		\$ -
I.5.	DEMOLICION A CUÑA Y MARRO DE BANQUETA DE CONCRETO ARMADO PARA RAMPA DE MINUSVALIDOS, CON UNA PENDIENTE NO MAYOR AL 8%, CON PAVIMENTO ANTIDERRAPANTE A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA Y ESTRIAS A BASE DE VARILLA A PRESIONS SOBRE LA SUPERFICIE, INCLUYE PINTURA DE SEÑALIZACION, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	2.00		\$ -
I.6.	RETIRO DE GABINETE METALICO CON REJA DE PROTECCION Y PUERTAS DE MADERA, INCLUYE TRASLADO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00		
I.7.	RETIRO DE MATERIAL PETREO HASTA 30CM DE ESPESOR, PARA JARDINERA, BANQUETA Y PAVIMENTO, INCLUYE CANCELACION DE DRENAJE EXISTENTE, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	32.60		\$ -

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
II MUROS					
II.1.	MURO DE TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, REMATE FINO A UNA ALTURA DE 2.75 MTS, INCLUYE: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES, ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, ACABADO FINO EN REMATE CON PLAFON, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	2.48		\$ -
II.2.	ELABORACION DE ANTEPECHO EN TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, REMATE FINO A UNA ALTURA DE 2.75 MTS, INCLUYE: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES, ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, ACABADO FINO EN REMATE CON PLAFON, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	0.65		\$ -
II.3.	ELABORACION DE FACHADA EXTERIOR EN TABLAROCA DE 12CM DE ESPESOR A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., DENGlass DE 1/2" EN UNA SOLA CARA, REMATE FINO A UNA ALTURA DE 3.75MTS, INCLUYE: FAJILLA DE ALUMINIO TIPO "U" DE 1/2" PARA DETALLES, ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES, ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA Y/O TEXTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SEGUN DETALLE.	M2	21.68		
II.4.	REPARACION DE MURO DONDE ANTES SE ENCONTRABA GABINETE DE TELEFONIA A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., CARTON DE YESO DE 1/2" EN UNA SOLA CARA, REMATE FINO A UNA ALTURA DE 2.75MTS, INCLUYE: CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES, ACABADO LISTO PARA RECIBIR TEXTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PLASTICO PARA PROTECCION DE PISO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	4.50		
II.5.	REPARACION DE MURO DE CONTENCION PARA ELIMINACION DE SALITRE, RESANE DE GRIETAS, RESANE CON CEMENTO MORTERO-ARENA, Y PREPARACION PARA RECIBIR PINTURA.	M2	10.00		
III RECUBRIMIENTO, ACABADOS Y PISOS					

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
III.1.	APLICACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO, A DOS MANOS, COLOR L5-13 (COLISEO), MARCA COMEX, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES.	M2	523.33		\$ -
III.2.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE Y PINTURA AZUL TRAFICO COMO INDICATIVO EN AREA DE PENDIENTE EN AMPAS RAMPAS PARA LA CIRCULACION DE SILLAS DE RUEDAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, SUMINISTRO DE MATERIAL.	M2	19.20		
III.3.	APLICACION DE PINTURA REAL FLEX MARCA COMEX SEMIGLOSS, CLAVE DE COLOR R5-06 (ASIA), A DOS MANOS, EN MUROS, COLUMNAS Y TECHOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES, PINTURA SIN DILUIR.	M2	419.75		\$ -
III.4.	APLICACION DE PINTURA REAL FLEX MARCA COMEX SEMIGLOSS, CLAVE DE COLOR 11-01 (MARFIL), A DOS MANOS, EN COLUMNAS Y DETALLES INTERIORES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES, PINTURA SIN DILUIR.	M2	15.43		\$ -
III.5.	APLICACION DE TEXTURA EN MUROS DE TABLARROCA EN FACHADA ACABADO RUSTICO, CON CEMENTO MORTETO-ARENA Y ADITIVOS PARA SU CORRECTA FIJACION EN MURO, CON APLICACION DE GRAVILLA EN COLOR EXISTENTE, GRANO GRUESO DE MARMOL, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES.	M2	11.00		\$ -
III.6.	APLICACION DE PINTURA REAL FLEX MARCA COMEX SEMIGLOSS, CLAVE DE COLOR M4-09 (SABILA), A DOS MANOS, EN MUROS DE CONTENCIÓN Y JARDINERAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES, PINTURA SIN DILUIR.	M2	135.00		
III.7.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN MURO 31.5X31.5CM, MARCA VITROMEX, MODELO AMARANTO, BOQUILLA COLOR CAFÉ OSCURO BASE ARENA DE 1/4" DE ESPESOR, ACENTADA EN MORTERO CEMENTO-ARENA, FIGURA RETICULAR INCLUYE: CORTES, DESPERDICIO, SELLADO Y TRATAMIENTO TOTAL.	M2	28.00		\$ -

IV CANCELERIA Y CARPINTERIA

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
IV.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FIJAS A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 1-1/4"X1-3/4", VIDRIO CLARO DE 3/16", INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAJES, VINILOS, CARGA, ACARREO SELLO CON SILICON PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	1.56		\$ -
IV.2.	INSTALACION DE PUERTA DOBLE COMERCIAL CON VIDRIO CLARO, CON ANTE PECHO DE 1.80X0.20 MTS., CON INSTALACION DE AMORTIGUADORES NUEVO, CHAPA, CILINDRO CON LLAVE, JALADERA, TOPE, PATA DE CABRA, DOBLE ABATIMIENTO, CON MARCOS DE ALUMINIO INCLUYE: AJUSTE, BISABRAS, VINILOS, FIJACION, EQUIPO, HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$ -
IV.3.	REINSTALACION DE PUERTA COMERCIAL SENCILLA 0.96X2.10 MTS., A BASE CON INSTALACION DE AMORTIGUADORES NUEVO, CHAPA, CILINDRO CON LLAVE, JALADERA, TOPE, PATA DE CABRA, DOBLE ABATIMIENTO, CON MARCO DE ALUMINIO, INCLUYE: AJUSTE, BISABRAS, VINILOS, FIJACION, EQUIPO, HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00		\$ -
IV.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FIJAS A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 1-1/4"X1-3/4", VIDRIO CLARO DE 3/16", EN BARRA DE OFICIALIA DE PARTES, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAJES, VINILOS, CARGA, ACARREO SELLO CON SILICON PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. SEGUN DETALLE.	M2	2.99		\$ -
IV.5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS FIJAS A BASE DE MANGUETERIA DE ALUMINIO DE 1-1/4"X1-3/4", VIDRIO CLARO DE 3/16" (2.30X0.68) Y CRISTAL OSCURO DE 1/4"(2.30X0.68), EN FACHADA, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAJES, VINILOS, CARGA, ACARREO SELLO CON SILICON PERIMETRAL, SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. SEGUN DETALLE.	M2	3.13		\$ -
IV.6.	ELABORACION DE MUEBLE DE RECEPCION DE 2.91X0.80X1.10 MTS, EN MADERA DE PINO Y TRIPLAY DE 1/2" FORRADO EN FORMICA NEGRO MATE, Y CARA FRONTAL CON FORMICA TIPO CATEDRAL RUN CHERRY, INCLUYE ACCESORIOS, PEGAMENTO DE CONTACTO, CHILILLOS, CLAVOS, DESPERDICIOS Y RECORTES. SEGUN DETALLE.	PZA	1.00		\$ -
V INSTALACION ELECTRICA					
V.1.	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO A CENTRO, EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 3/4", CABLEADO CAL. #12 DE COBRE CON FORRO THWN, INCLUYE APAGADOR, TAPA DE BAQUELITA Y FIJACION EN MURO.	SAL	1.00		\$ -

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
V.2.	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2",CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA Y FIJACION A MURO.	SAL	2.00		\$ -
V.3.	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TIERRA AISLADA Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., PARA EQUIPO DE COMPUTO EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2",CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA COLOR NARANJA Y FIJACION A MURO.	SAL	2.00		\$ -
V.4.	SALIDA PARA VOZ Y DATOS, MONTAJE VERTICAL EN MURO, CAJA DE LAMINA DE 2X4", CON TUBERIA STEEL DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS SUMINISTRO, DISPARO A PLAFON, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	SAL	2.00		\$ -
V.5.	SUMINISTRO Y CANALIZACION DE SPOT MARCA TECNO LITE, MODELO BALME YD-605/AL , EMPOTRADO EN CARTON DE YESO, CON REGISTRO DE 4X4", PARA ENTRONQUE DE ALIMENTACION CON TUBERIA STEEL DE 1/2, CONDUCTORES CAL 2-12 Y 1-14, ALIMENTACION A REGISTRO MAS CERCANO. INCLUYE: FIJACION, SOPORTERIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, MANO DE OBRA.	PZA	3.00		\$ -
V.6.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SUBURBANA MARCA TECNO LITE, MODELO CF-175, FOCO AM175W, FIJACION EN TRABE DE CONCRETO, 127V, CON EQUIPO, ALIMENTACION PARA LAMPARAS ENMPOTRADAS EN TECHO CON CANALIZACION DE TUBERIA STEEL DE 1/2", CONDUCTORES PARA 127 VOLT, ALIMENTACION DESDE LAMPARA EXTERIOR EXISTENTE, INCLUYE: CONEXION ELECTRICA A LAMPARA CERCANA, SOPORTERIA Y FIJACION, PRUEBAS, FOCOS, ELEMENTOS DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	3.00		\$ -
V.7.	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EN MURO DE CONTENCIÓN Y JARDINERA, EMPOTRADO EN PARED, MARCA TECNO LITE, MODELO H-995/S, INCLUYE CABLEADO Y CONECCION A TOMA DE CORRIENTE MAS CERCANA, LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE EN CAJAS DE 4X4", SELLADO CONTRA FILTRACIONES DE AGUA.	PZA	19.00		
V.8.	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA PARA EMPOTRAR EN CAJA DE 120V, INCLUYE CONEXION A LINEA ELECTRICA DE LAMPARAS SUBURBANAS Y LUMINARIAS DE PARED, CABLEADO Y ACCESORIOS.	PZA	2.00		\$ -

VI LIMPIEZA

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
VI.1.	LIMPIEZA DE LOSA DE ENTREPISO Y MUROS DE CONCRETO CON RETIRO DE ALAMBRES, FAJILLAS, PIJAS Y TUBERIA SIN USO, RETIRO DE SOBANTES DE CONCRETO EN RAMPAS, INCLUYE RETIRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00		\$ -
VI.2.	LIMPIEZA DE FOSAS PARA DESAGÜE PLUVIAL, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00		\$ -
VI.3.	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA OBRA A LUGARES ADECUADOS PARA SU DEPOSITO Y ALOJAMIENTO, INCLUYE ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO, DEPOSITO Y TRASLADO EN CAMION DE VOLTEO.	LOTE	1.00		
VI.4.	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA A DETALLE DE PISOS DE CONCRETO Y CON RECUBRIMIENTO CERAMICO (INTERIOR Y EXTERIOR), CON AGUA Y DETERGENTE.	LOTE	1.00		\$ -

SUBTOTAL \$ -
I.V.A. \$ -
TOTAL \$ -